

## **Hissiluukun asennuksessa huomioitavia asiota:**

- Kun takkaa suunnitellaan ja muurataan, ei hissiluukun osien tai rungon päälle saa varata takan painoa/kuormaa.
- Hissiluukun asennusvaiheessa olisi suotavaa, että luukun metallipintojen ja tulisijan pintojen väliin laitettaisiin palovillaa, jotta ei tiilet tai laasti koske luukun metalliosiin.
- Luukun vastapainokotelossa on kuljetusta varten lukituspultti joka tulee poistaa kun luukku ruvetaan asentamaan. (kulmamallisissa luukuissa voi olla myös pystytuki ulkokulmassa joka myös poistetaan)
- Hissiluukun etupuolelle muurattava aukko tulee olla riittävän suuri jotta ovi pääsee aukeamaan eteenpäin, huoltoa tai puhdistusta varten. (huomioikaa myös mahdollinen tuleva laatoitus)
- Hissiluukun aukon alareunassa on useimmissa malleissa huullos, joka nousee ylöspäin ja toimii vasteena oven tiivisteelle. Tämän huuloksen taakse olisi hyvä saada rivi tulitiiliä, jotta liiallinen kuumuus ei pääsisi suoraan luukun rakenteisiin.
- Ennen lopullista muurausta, tulisi varmistaa että luukku on suorassa ja tarkistaa luukun toimivuus.
- Säilytä hissiluukun mukana tullut huoltoavain tulevia huoltotoimia varten.

Tapani Puosi Oy

[www.tapanipuosi.fi](http://www.tapanipuosi.fi)